

PRESUPUESTO

EMPRESA

Tesla Montajes Electricos
CUIT: 30-71712557-2
IVA: Responsable Inscripto
Echeverria 197 - San Francisco (Cba.)
teslamontajeselectricos@hotmail.com
www.teslamontajeselectricos.com.ar



CLIENTE

Empresa: Municipalidad San Francisco
CUIT: 30-99905792-2
IVA: Exento
Direccion: 9 de Julio 1187
Telefono: -

Proyecto:	ILUMINACIÓN EN INGRESO Y HALL	Nro presupuesto	38
Fecha:	21/5/2026	Validez	15 dias

DETALLE MANO DE OBRA

ILUMINACIÓN EXTERIOR (INGRESO PLAZOLETA)

Descripcion

1. Reemplazo de 14 lámparas AR 111 en artefactos de alero.

ILUMINACIÓN SALÓN INGRESO

Descripcion

1. Reemplazo de 23 lámparas AR111 en artefactos de techo.
2. Reemplazo de 19 artefactos halógenos por placas 60x60 en cielorrazo desmontable.

ILUMINACIÓN BARRA/COCINA/BAÑOS

Descripcion

1. Reemplazo de 16 artefactos con lámparas por placas led redonda 18w luz día en barra.
2. Reemplazo de 26 artefactos con lámparas por placas led redonda 18w luz día en baños.
3. Reemplazo de 3 artefactos con lámpara UFO 150w en cocina.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Descripcion

1. Reemplazo de 1 equipo de emergencia industrial en salón.
2. Reemplazo de 1 equipo de emergencia 100 led en barra.
3. Reemplazo de 2 equipos de emergencia 100 led en baños.

TABLEROS DE FUERZA

Descripcion

1. SALÓN PRINCIPAL: Amurado y conexión de cápsulas exteriores modelo Scame: 4 en total (1 de 32A y 3 de 10A)
2. BARRA: Amurado y conexión de cápsula exterior modelo Scame de 32A

Subtotal mano de obra: \$ 0,00

DETALLE MATERIALES

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Descripcion	Cant.	P. unitario	Subtotal
1. Lámpara AR111 cálidas	14	\$ 0,00	\$ 0,00
2. Zócalo GU10	14	\$ 0,00	\$ 0,00

ILUMINACIÓN SALÓN INGRESO

Descripcion	Cant.	P. unitario	Subtotal
1. Lámpara AR111 cálidas	23	\$ 0,00	\$ 0,00
2. Zócalo GU10	23	\$ 0,00	\$ 0,00
3. Placa 60x60 cálidas	19	\$ 0,00	\$ 0,00
4. Cinta aisladora x20mts	5	\$ 0,00	\$ 0,00

ILUMINACIÓN BARRA/COCINA/BAÑOS

Descripcion	Cant.	P. unitario	Subtotal
1. Placa led redonda 18w luz día	42	\$ 0,00	\$ 0,00
2. Lámpara UFO 150w luz fría	3	\$ 0,00	\$ 0,00
3. Ficha macho/ficha hembra	3	\$ 0,00	\$ 0,00

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Descripcion	Cant.	P. unitario	Subtotal
1. Equipo de iluminación industrial	1	\$ 0,00	\$ 0,00
2. Equipo de iluminación de emergencia 100led	3	\$ 0,00	\$ 0,00

TABLEROS DE FUERZA

Descripcion	Cant.	P. unitario	Subtotal
1. Cápsula exterior Scame 32A	2	\$ 0,00	\$ 0,00
2. Cápsula exterior monofásica 10A	3	\$ 0,00	\$ 0,00

Subtotal materiales: \$ 0,00

Observaciones	Subtotal mano de obra \$ 0,00 Subtotal materiales \$ 0,00 IVA 21% (No aplica) \$ 0,00 TOTAL \$ 0,00
---------------	---